



COMMUNE DE TOURVILLE-SUR-ARQUES

Stade de Miromesnil – Terrain d'honneur

Remplacement de la main courante

Devis Quantitatif Estimatif

Formant cadre de bordereau des prix unitaires

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF / BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

A COMPLETER ET A SIGNER PAR L'ENTREPRISE

1.1 CONTEXTE ET BESOIN

Le niveau du Club de football local ayant évolué, des mises aux normes du stade s'imposent.

La Commune souhaite mettre en place, autour du stade d'honneur, une nouvelle main courante (poteaux et lisse tubulaire métallique avec remplissage de la partie basse en panneaux de treillis soudé)

L'entreprise retenue devra également assurer le démontage et l'évacuation de la main-courante existante en mauvais état (poteaux béton et lisse métallique tubulaire).

Installation conforme à la réglementation des terrains et installations sportives de la Fédération Française de Football

Désignation	U	Q	PU HT	PT HT
Fourniture et pose d'une main courante de 1,10m de hauteur, composée de: - Poteaux verticaux scellés dans massifs béton (0,40 x 0,40 x 0,70m) espacements de 2,50m et lisse horizontale métallique Ø60mm en partie supérieure. - Remplissage en panneaux de treillis soudé de type PALLAS de chez HERAS (ou équivalent), hauteur 0,80m en partie basse de la main courante, maille de 200 x 50mm, double fils horizontaux Ø8mm, fils verticaux Ø6mm, - Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. - Toutes sujétions de pose et de remise en état des surfaces	ML	350,00		
Fourniture et pose d'un portillon, de type Europa Héraclès de chez HERAS (ou équivalent) de 2,00m de passage et 1,00m de hauteur, ouverture manuelle - Encadrement métallique de 40 x 40 mm - Remplissage en barreaudage Ø26mm, posé sur deux poteaux métalliques 100 x 100mm scellés au béton, - Gonds réglables, système anti-dégondage, système de verrouillage au sol en position fermée, serrure à canon européen avec 3 clefs, - Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. - Toutes sujétions de pose et de remise en état des surfaces	U	1,00		

Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux égaux, de type Europa Héraclès de chez HERAS (ou équivalent) de 4,00m de passage et 1,00m de hauteur, ouverture manuelle - Encadrement métallique de 40 x 40 mm - Remplissage en barreaudage Ø26mm, posé sur deux poteaux métalliques 100 x 100mm scellés au béton, - Gonds réglables, système anti-dégondage, système de verrouillage au sol en position fermée, serrure à canon européen avec 3 clefs, - Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. - Toutes sujétions de pose et de remise en état des surfaces	U	3,00		
Réalisation d'un seuil en béton entre les poteaux du portillon de 2,00m de passage y compris terrassements et évacuation des excédents	U	1,00		
Réalisation d'un seuil en béton entre les poteaux du portail de 4,00m de passage y compris terrassements et évacuation des excédents	U	3,00		
Dépose et évacuation de la main courante existante (poteaux béton, lisse métallique) y compris remblaiement en terre et remise en état des surfaces	Ens.	1,00		
	TOTAL HT en Euros			
	TVA 20,00%			
	TOTAL TTC en Euros			

Mention « lu et approuvé »,

A..... le.....

Cachet et signature du candidat :